

Уважаеми клиенти, висококачествения монтаж е важна предпоставка за осигуряване на безпроблемна работа на вашия климатик.

Също така трябва да се знае че не пробиваме конструктивно носещи елименти на сградата, като носещи колони и трегери. Друго важно за монтажа е, че най-малкото е нежелателно монтажа на климатика да се извършва на труднодостъпни места защото това ще ви натовари с допълнителни разходи както при монтажа, така и при последващите профилактики и сервис.

Приблизителното време за стандартен [монтаж на климатик](#) от една бригада състояща се от двама човека е 3-4 часа.

**МОНТАЖ НА СПЛИТ СИСТЕМИ:** Цени на монтажите до 3м. тръбен път. Заплащането е в момента на монтажа. Цените не включват транспорт извън града.

**от 7000 до 14000 BTU**

150лв.

**от 15000 до 24000 BTU**

180 лв.

**над 24000 BTU**

200ЛВ.

**Колонен тип**

240лв.

**Мултисплит система**

240лв.

**Таванно - подови**

200 лв.

Услугата монтажа на климатик представлява целостна инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности и материали;

1. транспорт на екипа, климатика и оборудването до обект

2. труд на специалистите за монтаж

-доставка и пренасяне на инструменти и материали необходими за монтажа

-доставка и пренасяне на външно и вътрешно тяло на климатика

-нивилация и закрепване на стойка на вътрешно тяло върху стената с дюбели

-пробиване на отвор за тръбния път с размер  $\phi$ -30- 45

*-нивелация и закрепване на стойка на външно тяло на климатик*

-полагане на тръбен път до 3м,изолация, дренаж до 4м , оперативна верига до 4 м ,превързване и направа на пакет,

-бандажиране на пакета

-монтаж на външно тяло на климатик

-монтаж на вътрешно тяло на климатик и прекарване на тръбния път през отвора

-свързване на пакета към външното тяло( оразмеряване на тръбите и свързване, закрепване на дренажа,свързване на оперативни ел. вериги

-проверка за хермитичност на системата

-пробно пускане на системата и показване на нейните функции

-попълване на гаранционата карта

### 3.материали влагани в монтажа

-медна тръба за ниско и високо налягане до 3м всяка,термо изолация за ниско и високо налягане до 3м всяка, дренажен маркуч до 4м, комуникационни кабели 5x1,5 до 4м,захранващ кабел 3x1,5 стандартно заложен в повечето модели , щепсел, изолирбанд, бандажна лента.стойка за бършно тяло,дюбели  $\phi 6$  и  $\phi 10$ , кабелни ленти,болтове и гаики ,

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТВОР **20ЛВ./М** НАД 3М.

ТРЪБЕН ПЪТ

**30ЛВ./М**

(тръба ниско налягане,тръба високо налягане, комуникационен кабел,дренаж.изолация,бандажна лента)

ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСНА

МАЛКА (ЗА КАБЕЛИ)

**5ЛВ./М**

ГОЛЯМА (ЗА ТРЪБИ

)

**8ЛВ./М**

ВКОПАВАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪ

Т

**15ЛВ./М**

УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

**3ЛВ./М**

**ПРОФИЛАКТИКА**

**МАЛКА**

**35ЛВ.**

**ГОЛЯМА**

**65ЛВ.**

**ПРЕМЕСТВАНЕ НА КЛИМАТИК:**

**от 7000 до 14000 BTU**

**160лв.**

**от 15000 до 24000 BTU**

**200 лв.**

**Колонен тип**

**260лв.**

**Мултисплит система**

**260лв.**