

Уважаеми клиенти, висококачествения монтаж е важна предпоставка за осигуряване на безпроблемна работа на вашия климатик.

Също така трябва да се знае че не пробиваме конструктивно носещи елементи на сградата, като носещи колони и тегери. Друго важно за монтажа е, че най-малкото е нежелателно монтажа на климатика да се извършва на труднодостъпни места защото това ще ви натовари с допълнителни разходи както при монтажа, така и при последващите профилактики и сервиз.

Приблизителното време за стандартен [монтаж на климатик](#) от една бригада състояща се от двама човека е 3-4 часа.

МОНТАЖ НА СПЛИТ СИСТЕМИ: Цени на монтажите до 3м. тръбен път. Заплащането е в момента на монтажа. Цените не включват транспорт извън града.

от 7000 до 14000 BTU

150лв.

от 15000 до 24000 BTU

180 лв.

над 24000 BTU

200ЛВ.

Колонен тип

240лв.

Мултисплит система

240лв.

Таванно - подови

200 лв.

Услугата монтажа на климатик представлява целостна инсталация и пускане в експлоатация на климатичната система и включва следните дейности и материали;

1. транспорт на екипа, климатика и оборудването до обект

2. труд на специалистите за монтаж

-доставка и пренасяне на инструменти и материали необходими за монтажа

-доставка и пренасяне на външно и вътрешно тяло на климатика

-нивилация и закрепване на стойка на вътрешно тяло върху стената с дюбели

-пробиване на отвор за тръбния път с размер ϕ -30- 45

-нивелация и закрепване на стойка на външно тяло на климатик

-полагане на тръбен път до 3м,изолация, дренаж до 4м , оперативна верига до 4 м ,превързване и направа на пакет,

-бандажиране на пакета

-монтаж на външно тяло на климатик

-монтаж на вътрешно тяло на климатик и прекарване на тръбния път през отвора

-свързване на пакета към външното тяло(оразмеряване на тръбите и свързване, закрепване на дренажа,свързване на оперативни ел. вериги

-проверка за хермитичност на системата

-пробно пускане на системата и показване на нейните функции

-попълване на гаранционата карта

3.материали влагани в монтажа

-медна тръба за ниско и високо налягане до 3м всяка,термо изолация за ниско и високо налягане до 3м всяка, дренажен маркуч до 4м, комуникационни кабели 5x1,5 до 4м,захранващ кабел 3x1,5 стандартно заложен в повечето модели , щепсел, изолирбанд, бандажна лента.стойка за бършно тяло,дюбели $\phi 6$ и $\phi 10$, кабелни ленти,болтове и гаики ,

ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ: ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТВОР **20ЛВ./М** НАД 3М.

ТРЪБЕН ПЪТ

30ЛВ./М

(тръба ниско налягане,тръба високо налягане, комуникационен кабел,дренаж.изолация,бандажна лента)

ДЕКОРАТИВНА ЛАЙСНА

МАЛКА (ЗА КАБЕЛИ)

5ЛВ./М

ГОЛЯМА (ЗА ТРЪБИ

)

8ЛВ./М

ВКОПАВАНЕ НА ТРЪБЕН ПЪ

Т

15ЛВ./М

УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

3ЛВ./М

ПРОФИЛАКТИКА

МАЛКА

35ЛВ.

ГОЛЯМА

65ЛВ.

ПРЕМЕСТВАНЕ НА КЛИМАТИК:

от 7000 до 14000 BTU

160лв.

от 15000 до 24000 BTU

200 лв.

Колонен тип

260лв.

Мултисплит система

260лв.